

Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľ a overenie IČ pre DPH – kópia

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Trnava
k dátumu 12.07.2019

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 21753/T

I. Obchodné meno

CS, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Strojárska 5487

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 02

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 44 101 937

IV. Deň zápisu: 10.04.2008

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. čistenie a zimná údržba komunikácií
2. recyklácia triedených materiálov
3. výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. inžinierska činnosť v stavebníctve
6. výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske služby
7. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
8. prípravné práce k realizácii stavieb
9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
10. geodetické a kartografické práce
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
13. prenájom hnuteľných vecí

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
15. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
16. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
17. odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
18. nákladná cestná doprava
19. výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby
20. vedenie účtovníctva
21. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
22. vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
23. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových a tlakových
24. údržba zelene
25. sadovnícke práce
26. poskytovanie služieb v záhradníctve
27. výroba asfaltu a výrobkov z asfaltu

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ulica Átriová 8687/16P

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 25.02.1979

Rodné číslo: 790225/7330

Vznik funkcie: 10.04.2008

Meno a priezvisko: Ing. Igor Baďura

Bydlisko:

Názov obce: Ružindol 441

PSČ: 919 61

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.02.1968

Rodné číslo: 680224/6847

Vznik funkcie: 16.06.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ulica Átriová 8687/16P

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Igor Baďura

Bydlisko:

Názov obce: Ružindol 441

PSČ: 919 61

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľudovít Kožuch

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Drobná ulica 4587/3

Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou

PSČ: 919 35

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lenghardt

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ružová 765/14

Názov obce: Zeleneč

PSČ: 919 21

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 16 665,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

IX. Výška základného imania

66 660,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

66 660,000000 EUR

Výpis zo dňa 12.07.2019



Európska komisia

[About us](#) [Online Databases](#) [Tenders & Grants](#) [FAQ](#) [Subscribe to newsletter](#) [What's New?](#) [Sitemap](#)

VIES - kontrola platnosti IČ DPH

Ano, IČ DPH je platné

Členský štát	SK
IČ DPH	SK 2022578954
Dátum prijatia žiadosti	2019/09/12 10:40:53
Názov	CS, s.r.o.
Adresa	Strojársená 5487 91702 Trnava Slovensko
Identifikátor žiadosti	

[Back](#)

Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 67-19
Stavba: Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne

JKSO:
Miesto: Obec Unín

Objednávateľ:
Obec Unín 332, 908 46 Unín

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			287 641,65
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	287 641,65	57 528,33
Cena s DPH v EUR			345 169,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12.9.2019



12.9.2019

CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
Č.Ú. 2440132550/0200



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 67-19

Stavba: Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne

Miesto: Obec Unín

Dátum:

Objednávateľ: Obec Unín 332, 908 46 Unín

Projektant:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		287 641,65	345 169,98
1	Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne	287 641,65	345 169,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Unine

Objekt:

1 - Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Unine

JKSO:

Miesto:

Obec Unín

Objednávateľ:

Obec Unín 332, 908 46 Unín

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44101937

IČ DPH:

SK2022578954

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

287 641,65

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

287 641,65

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

57 528,33

Cena s DPH

v EUR

345 169,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

CS, s.r.o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
Z.Ú. 2440132356/0200



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne

Objekt:

1 - Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne

Miesto:

Obec Unín

Objednávateľ:

Obec Unín 332, 908 46 Unín

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	287 641,65
PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV	152 581,11
1 - ZEMNE PRÁCE - 1 - ZEMNE PRÁCE	2 304,90
2 - ZÁKLADY - 2 - ZÁKLADY	15 729,55
3 - ZVISLÉ A KOMPLET - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 772,99
4 - VODOROVNÉ KONŠTR - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 128,63
5 - KOMUNIKÁCIE - 5 - KOMUNIKÁCIE	1 571,42
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	80 356,94
9 - OSTATNÉ KONŠTRUK - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47 716,68
PRÁCE A DODÁVKY PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV	124 855,40
711 - Izolácie proti - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	12 160,80
712 - Povlakové kryt - 712 - Povlakové krytiny	28 605,21
713 - Izolácie tepel - 713 - Izolácie tepelné	24 831,12
762 - Konštrukcie te - 762 - Konštrukcie tesárske	9 226,09
764 - Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie klampiarske	8 913,80
767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	10 892,46
771 - Podlahy z dlaž - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	29 076,03
775 - Podlahy vlysov - 775 - Podlahy vlysové a parketové	623,84
776 - Podlahy povlak - 776 - Podlahy povlakové	87,75
783 - Nátery - 783 - Nátery	327,00
784 - Maľby - 784 - Maľby	111,30
PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M	10 205,14
M21 - 155 Elektromon - M21 - 155 Elektromontáže	10 205,14

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne

Objekt:

1 - Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne

Miesto:

Obec Unín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Unín 332, 908 46 Unín

Projektant:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							287 641,65
D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY HSV							152 581,11
D 1 - ZEMNE PRÁCE							2 304,90
1	K	221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	45,860	4,94	226,55
2	K	221.1	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	3,720	13,28	49,40
3	K	221.2	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	45,860	10,16	465,94
4	K	001	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne	m3	40,902	24,74	1 011,92
5	K	001.1	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	40,902	7,87	321,90
6	K	001.2	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	40,902	1,57	64,22
7	K	001.3	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	21,776	3,52	76,65
8	K	001.4	Uloženie sypaniny na skládku	m3	40,902	0,85	34,77
9	K	001.5	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,126	2,80	53,55
D 2 - ZÁKLADY							15 729,55
10	K	011	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	m3	91,893	132,15	12 143,66
11	K	011.1	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	2,227	1 610,19	3 585,89
D 3 - ZVISLÉ A K3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							3 772,99
12	K	011.2	Murivo presné pórobet. tvárnice PPT - hlad., hr. 250mm, P4-500	m3	0,300	220,77	66,23
13	K	011.3	Debnenie vencov U-profil pórobetónový, š. 250mm, 600kg/m3	m	49,150	12,45	611,92
14	K	014	Dodat. izolácia PE fóliou muríva tehl. hr. do 600 mm podrezaním reťazovou pilou	m2	222,650	13,90	3 094,84
D 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							1 128,63
15	K	011.4	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	2,346	119,55	280,46
16	K	011.5	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	7,365	7,58	55,83
17	K	011.6	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	7,365	2,18	16,06
18	K	011.7	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,342	1 766,42	604,12
19	K	011.8	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	5,700	8,48	48,34
20	K	221.3	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30 mm	m2	40,200	3,08	123,82
D 5 - KOMUNIKÁCIE							1 571,42
21	K	221.4	Podklad zo štrkodre hr. 140 mm	m2	40,200	9,87	396,77
22	K	221.5	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	40,200	9,24	371,45
23	M	MAT	Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x6 tmavošedá	m2	40,200	19,98	803,20
D 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							80 356,94
24	K	014.1	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápennocementová štuková	m2	2,060	124,25	255,96
25	K	011.9	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	13,000	18,06	234,78
26	K	011.10	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	0,360	14,89	5,36
27	K	011.11	Potiahnutie vnút. a vonkajších stien sklovláknitým pletivom vtičeným do tmelu	m2	15,378	13,72	210,99
28	K	011.12	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	108,760	1,13	122,90
29	K	014.2	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 hladkých do 10%	m2	25,000	13,99	349,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	011.13	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	801,610	23,74	19 030,22
31	K	011.14	Vonk. omietka stien vápennocem., MVR Uni, ručné, jadrová hr. 1,5 cm	m2	227,235	12,23	2 779,08
32	K	014.3	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	620,000	1,97	1 221,40
33	K	011.15	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 20 cm izolant	m	107,600	3,55	381,98
34	K	011.16	Dodávka a montáž profil okenný, dverový dilatačný	m	200,100	6,80	1 360,68
35	K	011.17	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťkou	m	202,900	2,93	594,50
36	K	011.18	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	84,500	10,18	860,21
37	K	011.19	Dodávka a montáž lišta parapetná	m	49,200	18,71	920,53
38	K	011.20	Zateplenie stien telepnoizolačnými doskami s homogénnou štruktúrou penovej hmoty s uzavretými bunkami, vypnenie pomocou CO2, $\lambda=0,035-0,038\text{W/m.K}$, $\mu=80-200$, hr. 5 cm	m2	74,010	27,05	2 001,97
39	K	011.21	Zateplenie stien telepnoizolačnými doskami s homogénnou štruktúrou penovej hmoty s uzavretými bunkami, vypnenie pomocou CO2, $\lambda=0,035-0,038\text{W/m.K}$, $\mu=80-200$, hr. 15 cm	m2	129,100	39,65	5 118,82
40	K	011.22	Zateplenie stien, TI na báze hydrofobizovaných dosiek s umelou živickou hr. 200mm, $\lambda=0,038\text{W/m.K}$, $\mu=\max.3,5$	m2	176,540	48,48	8 558,66
41	K	011.23	Zateplenie betónových markíz, TI na báze hydrofobizovaných dosiek s umelou živickou hr. 140mm, $\lambda=0,038\text{W/m.K}$, $\mu=\max.3,5$	m2	33,500	40,57	1 359,10
42	K	011.24	Kontaktný zateplovací systém, fasádne dosky z expand. polystyrénu doplnené grafitom, $\lambda=0,031\text{W/mK}$, $\mu=30$, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 200 mm	m2	474,500	48,48	23 003,76
43	K	011.25	Kontaktný zateplovací systém ostenia, fasádne dosky z expand. polystyrénu doplnené grafitom, $\lambda=0,031\text{W/mK}$, $\mu=30$, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	40,020	27,05	1 082,54
44	K	011.26	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 8mm	m2	612,600	15,28	9 360,53
45	K	011.27	Odkvapový chodník z betónu hr. 100 mm	m2	33,920	10,55	357,86
46	K	011.28	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	2,400	6,05	14,52
47	M	MAT.1	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír. 180 mm	m	2,400	8,33	19,99
48	M	MAT.2	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	pár	2,000	2,78	5,56
49	K	011.29	Osadenie parapetných dosák z AL hmôt š. nad 20 cm	m	51,600	3,51	181,12
50	M	MAT.3	Parapeta vonkajšia hliníková šír. 360 mm biela, elox	m	51,600	16,65	859,14
51	M	MAT.4	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír. 260-410 mm	pár	27,000	3,89	105,03

D 9 - OSTATNÉ K 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

47 716,68

52	K	221.6	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	33,000	5,48	180,84
53	M	MAT.5	Obrubník záhonový 100x5x25	kus	33,000	15,54	512,82
54	K	272	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	m	6,200	16,30	101,06
55	K	003	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	713,600	1,50	1 070,40
56	K	003.1	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	2 140,800	2,50	5 352,00
57	K	003.2	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	713,600	1,10	784,96
58	K	011.30	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	146,000	2,59	378,14
59	K	013	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,938	21,79	85,81
60	K	013.1	Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	m	5,700	5,59	31,86
61	K	013.2	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	61,260	71,08	4 354,36
62	K	013.2	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	7,098	71,08	504,53
63	K	013.3	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	91,893	59,84	5 498,88
64	K	013.4	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	44,210	1,51	66,76
65	K	013.5	Búranie dlažieb kamenín. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	97,720	2,65	258,96
66	K	013.6	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	78,489	8,09	634,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	013.7	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	1,000	0,29	0,29
68	K	013.8	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	2,000	0,55	1,10
69	K	013.9	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	1,000	1,03	1,03
70	K	013.10	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	m2	0,482	4,18	2,01
71	K	013.11	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	m2	3,360	2,76	9,27
72	K	767	Demontáž vetracích mriežok	kus	26,000	9,31	242,06
73	K	767.1	Demontáž osvetlenia	kus	5,000	16,50	82,50
74	K	013.12	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,600	11,08	17,73
75	K	013.13	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	m2	60,000	1,74	104,40
76	K	013.14	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	524,247	6,85	3 591,09
77	K	013.15	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	524,247	4,80	2 516,39
78	K	013.16	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	524,247	10,63	5 572,75
79	K	013.17	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	15 727,410	0,38	5 976,42
80	K	013.18	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	524,247	6,92	3 627,79
81	K	013.19	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt,lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	4,516	15,00	67,74
82	K	013.20	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	519,731	7,50	3 897,98
83	K	013.21	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	21,776	7,50	163,32
84	K	014.4	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	306,110	6,62	2 026,45

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY PSV

124 855,40

D 711 - Izolácie prc 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

12 160,80

85	K	711	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	612,600	3,06	1 874,56
86	M	MAT.6	Lak asfaltový, hustota 0,89g/cm3, obsah neprch.látok 42%obj.,bod vzplanutia PM 21°C,obsah popola max 5%	t	0,184	2 164,50	398,27
87	K	711.1	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikkaton ISOL	m2	3,900	3,06	11,93
88	K	711.2	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	35,100	3,06	107,41
89	M	MAT.6	Lak asfaltový, hustota 0,89g/cm3, obsah neprch.látok 42%obj.,bod vzplanutia PM 21°C,obsah popola max 5%	t	0,012	2 164,50	25,97
90	K	711.3	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	612,600	3,56	2 180,86
91	M	MAT.7	Natavovací pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože,vrch.vrstva-jemný minerálny posyp.spodná vrstva-sep.fólia	m2	704,490	5,01	3 529,49
92	K	711.4	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	35,100	3,56	124,96
93	M	MAT.7	Natavovací pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože,vrch.vrstva-jemný minerálny posyp.spodná vrstva-sep.fólia	m2	42,120	5,01	211,02
94	K	711.5	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky, HDPE fólia 500gr/m2, hr.0,5mm,výška nopov 8mm, pevnosť v tlaku >250 kN/m2	m2	130,000	26,06	3 387,80
95	K	711.6	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 2-vrstvovej	m2	436,050	0,55	239,83
96	K	711.7	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,482	19,73	68,70

D 712 - Povlakové 712 - Povlakové krytiny

28 605,21

97	K	712	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	15,600	2,18	34,01
98	K	712.1	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad polystyren, min. vlna	kus	83,000	7,90	655,70
99	M	MAT.8	Hmoždinka upevňovacia	kus	83,000	2,78	230,74
100	K	712.2	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	kus	4,000	6,07	24,28
101	K	712.3	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL pásik rš 50 mm	kus	38,700	15,58	602,95
102	K	712.4	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vnút. rš100	kus	85,850	12,07	1 036,21
103	K	712.5	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vonk. rš100	kus	44,600	13,21	589,17
104	K	712.6	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL odkvapnica rš 150mm	kus	46,000	13,08	601,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	712.7	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL záveter. lišta rš 250	kus	7,800	16,69	130,18
106	K	712.8	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóľiou PVC plnoplošne lepenou Hydroizolačná fólia na bázi PVC-P,	m2	817,205	9,18	7 501,94
107	M	MAT.9	hr. 1,5mm, podkladná vrstva z netkanej PES textílie, UV odolná	m2	858,065	4,66	3 998,58
108	K	712.9	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	25,620	10,87	278,49
109	M	MAT.10	Hydroizolačná fólia na bázi PVC-P, vystužená polyesterovou mriežkou, hr. 1,5, UV odolná	m2	26,901	4,66	125,36
110	K	712.10	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	842,825	3,91	3 295,45
111	M	MAT.11	Netkaná geotechnická textília, mech.spevňovaná ihľovaním, 100% recyklovaný polyethylentereftalat(PET), základná stabilita proti UV žiareniu	m2	927,108	9,79	9 076,39
112	K	712.11	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	25,620	3,91	100,17
113	M	MAT.11	Netkaná geotechnická textília, mech.spevňovaná ihľovaním, 100% recyklovaný polyethylentereftalat(PET), základná stabilita proti UV žiareniu	m2	28,182	9,79	275,90
114	K	712.12	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,574	18,65	48,01

D 713 - Izolácie tep 713 - Izolácie tepelné

115	K	713	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 561,000	2,25	24 831,12
116	M	MAT.12	Doska z polystyrénu expandovaného hr.100 mm, pevnosť v ťahu TR150 ?150 kPa, tepelný odpor RD=2,86 m2.K/W, $\mu = 30 - 70$, $\rho D=0,035W/m.K$	m2	770,000	7,99	3 512,25
117	M	MAT.13	Doska z polystyrénu expandovaného hr.150 mm, pevnosť v ťahu TR150 ?150 kPa, tepelný odpor RD=4-4,57 m2.K/W, $\mu = 30 - 70$, $\rho D=0,035W/m.K$	m3	118,650	11,66	6 152,30
118	K	713.1	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	612,600	4,62	1 383,46
119	M	MAT.12	Doska z polystyrénu expandovaného hr.100 mm, pevnosť v ťahu TR150 ?150 kPa, tepelný odpor RD=2,86 m2.K/W, $\mu = 30 - 70$, $\rho D=0,035W/m.K$	m2	1 286,460	7,99	2 830,21
120	K	713.2	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóľiou hr. 0,2 mm u podláh, striech alebo vrchom stropov	m2	1 286,460	0,16	10 278,82
121	K	713.3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	360,195	1,30	205,83

D 762 - Konštrukci 762 - Konštrukcie tesárske

122	K	762	Montáž a dodávka kotevných želiéz	kus	110,000	66,96	9 226,09
123	K	762.1	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	459,000	1,29	7 365,60
124	K	762.2	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. do 120 cm2	m	87,900	0,86	592,11
125	M	MAT.14	Hranol SM 1 100x150 400-600	m3	1,358	266,40	75,59
126	K	762.3	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	m	99,100	1,09	361,77
127	M	MAT.14	Hranol SM 1 100x150 400-600	m3	2,297	266,40	108,02
128	K	762.4	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na zraz hr. dosky 15mm	m2	44,600	0,19	611,92
129	K	762.5	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	33,000	0,88	8,47
130	K	762.6	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	2,033	36,19	29,04

D 764 - Konštrukci 764 - Konštrukcie klampiarske

131	K	764	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	m2	19,920	1,94	8 913,80
132	K	764.1	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2	m2	33,000	0,80	38,64
133	K	764.2	Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400, do 30°	m	45,800	0,69	26,40
134	K	764.3	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-farbený	m	80,550	23,57	31,60
135	K	764.4	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250, do 30°	m	79,450	20,98	1 898,56
136	K	764.5	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 farbený	kus	8,000	16,48	1 666,86
137	K	764.6	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	49,200	0,80	131,84
138	K	764.7	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 650	m	80,500	23,30	39,36
139	K	764.8	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 850	m	9,300	35,97	1 875,65
140	K	764.9	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 380	m	50,000	0,61	334,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	764.10	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	6,200	0,79	4,90
142	K	764.11	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 800	m	9,300	0,88	8,18
143	K	764.12	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 farbený	m	41,500	39,56	1 641,74
144	K	764.13	Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	kus	8,000	4,17	33,36
145	M	MAT.15	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-100	kus	8,000	49,95	399,60
146	K	764.14	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	kus	8,000	4,36	34,88
147	M	MAT.16	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-100	kus	8,000	49,95	399,60
148	M	MAT.17	Koleno PZ lisované odskokové "KO 100" d-100	kus	2,000	61,05	122,10
149	K	764.15	Montáž PZ odskokov KO 100 d-100	kus	2,000	3,48	6,96
150	K	764.16	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	41,100	0,71	29,18
151	K	764.17	Konštrukcie klampiarské, HZS T4	hod	9,000	15,00	135,00
152	K	764.18	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,626	38,93	24,37

D 767 - Konštrukcie 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 10 892,46

153	K	767.2	Montáž a dodávka vetracej mriežky	kus	10,000	62,86	628,60
154	K	767.3	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	456,700	6,46	2 950,28
155	K	767.4	Montáž okien plastových	m	10,400	19,43	202,07
156	M	MAT.18	Okná plastové, izolačné trojsklo, $U_g=0,7W/(m^2K)$, U_f max $0,7W/(m^2K)$, $U_w=0,64 W/(m^2K)$, pohľadová šírka rámu okna max=86mm vr. rámu krídla, "001"	m2	3,360	388,50	1 305,36
157	K	767.5	Montáž dverí plastových	m	5,200	49,95	259,74
158	M	MAT.19	Dvere vstupné plastové 75x210	kus	1,000	499,50	499,50
159	K	767.6	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg - strešný väzník	kg	6 900,000	0,73	5 037,00
160	K	767.7	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,386	25,67	9,91

D 771 - Podlahy z 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 29 076,03

161	K	771	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	m	244,300	23,74	5 799,68
162	K	771.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických hlad. do tmelu	m2	612,600	11,61	7 112,29
163	M	MAT.20	Dlažba keramická 600x600 mm	m2	668,882	23,87	15 966,21
164	K	771.2	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	15,866	12,47	197,85

D 775 - Podlahy vly 775 - Podlahy vlysové a parketové 623,84

165	K	775	Demontáž parketových tabulí pribíjaných s lištami	m2	415,890	1,50	623,84
-----	---	-----	---	----	---------	------	--------

D 776 - Podlahy pc 776 - Podlahy povlakové 87,75

166	K	775.1	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	58,500	1,50	87,75
-----	---	-------	--	----	--------	------	-------

D 783 - Nátery 783 - Nátery 327,00

167	K	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	5,000	6,25	31,25
168	K	783.1	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	103,410	2,86	295,75

D 784 - Maľby 784 - Maľby 111,30

169	K	784	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	15,000	0,55	8,25
170	K	784.1	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	15,000	3,30	49,50
171	K	784.2	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou	m2	15,000	3,57	53,55

o PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY M 10 205,14

D M21 - 155 Elektr M21 - 155 Elektromontáže 10 205,14

172	K	921	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia		0,000	0,00	0,00
173	K	921.1	Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP20-44, bez krytu	kus	20,000	18,19	363,80
174	M	MAT.21	Svorka krabicová 3-pól WAGO : 222-413 (0,08-2,5mm2) 400V/32A, s oranžovými páčkami, bezskrutková, šedá	kus	60,000	0,49	29,40
175	M	MAT.22	Svietidlo žiarivkové vstavané IP40, 4x24W, 316G2, EVG : RELAX PV PAR-V A5L2 vrátane žiariviek	kus	20,000	72,54	1 450,80
176	K	921.2	Uzemňovacie vedenie		0,000	0,00	0,00
177	K	921.3	Meranie zemného odporu	kus	9,000	8,95	80,55
178	K	921.4	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	490,000	6,12	2 998,80
179	K	921.5	Týč zvodová, upevnenie strechy do 3m	kus	4,000	14,22	56,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	921.6	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	9,000	4,03	36,27
181	K	921.7	Skúšobná svorka - osadenie +pripojenie	kus	9,000	20,58	185,22
182	K	921.8	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	32,000	30,39	972,48
183	K	921.9	Zvodič prepätia - zostavenie a montáž	kus	1,000	132,30	132,30
184	M	MAT.23	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	87,000	1,64	142,68
185	M	MAT.24	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	48,000	5,78	277,44
186	M	MAT.25	- podpera vedenia (FeZn) do izolácií, : PV 17-4, klinec (D5x140+200)mm	kus	55,000	1,98	108,90
187	M	MAT.26	- podpera vedenia : PV Z1, na ploche strechy, plastová	kus	195,000	1,37	267,15
188	M	MAT.27	- držiak zvodovej tyče (nerez) : DJ 2, do muriva (40x250)mm	kus	8,000	12,32	98,56
189	M	MAT.28	Týč zvodová (AlMgSi) : JP 15, bez osadenia (D18x2000)mm	kus	4,000	18,63	74,52
190	M	MAT.29	- strieška ochranná (AlMgSi) : OS 01, horná, otvor D20mm	kus	4,000	1,76	7,04
191	M	MAT.30	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (nerez) : SJ 02 (4xM8)	kus	64,000	5,29	338,56
192	M	MAT.31	Svorka krížová (nerez) : SK (4xM8)	kus	5,000	2,91	14,55
193	M	MAT.32	Svorka uzemňovacia (nerez) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	kus	16,000	3,60	57,60
194	M	MAT.33	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (AlMgSi) : SJ 01 (4xM8)	kus	4,000	5,29	21,16
195	M	MAT.34	Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s príložkou (2xM8)	kus	76,000	1,38	104,88
196	M	MAT.35	Svorka žľabová (AlMgSi) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	14,000	3,31	46,34
197	M	MAT.36	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ, piecnova veľa (2xM8)	kus	9,000	3,43	30,87
198	M	MAT.37	Týč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	32,000	16,53	528,96
199	M	MAT.38	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	kus	8,000	5,99	47,92
200	M	MAT.39	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU kl.2 (80+klinec 140)mm	kus	16,000	1,55	24,80
201	M	MAT.40	Krabica pre bleskozvodné svorky : PZO (168x218x80+120) pod izoláciu	kus	5,000	4,99	24,95
202	M	MAT.41	Štítok označovací (FeZn)	kus	9,000	0,82	7,38
203	M	MAT.42	Izolovaný držiak	kus	12,000	30,83	369,96
204	M	MAT.43	Zvodič kombinovaný 284699 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/3 (3MD) pre siete TN-C (komplet) 3-pól	kus	1,000	137,81	137,81
205	M	MAT.44	Pomocný materiál	kus	1,000	220,50	220,50
206	K	921.10	Označenie zvodu štítkom "pri búrke zakázané zdržovať sa v okolí 3m ..."	kus	8,000	3,85	30,80
207	K	921.11	Elektromontáže		0,000	0,00	0,00
208	K	921.12	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	30,000	0,76	22,80
209	M	MAT.45	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	30,000	0,54	16,20
210	K	921.13	Demontáž existujúceho zariadenia	kus	20,000	9,09	181,80
211	K	921.14	Demontáž existujúceho zariadenia bleskozvodu	hod	16,000	16,54	264,64
212	K	921.15	Uloženie demontovaných svietidiel na skládku	kus	16,000	9,64	154,24
213	K	921.16	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	275,63	275,63

Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby /predkladá objednávatel'/

Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác

Harmonogram

Stavba: Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne

Objednávateľ: Obec Unín

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Trvanie 3 mesiace

			I.	II.	III.
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE					
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m ²	m ²	45,860			
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m ²	m ²	3,720			
Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m ²	m ²	45,860			
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne	m ³	40,902			
Priplatok za lepiťosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m ³	40,902			
Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m ³	40,902			
Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m ³	21,776			
Uloženie sypaniny na skládku	m ³	40,902			
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	19,126			
2 - ZÁKLADY					
Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	m ³	91,893			
Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	2,227			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
Murivo presné pórobet. tvárnice PPT - hlad., hr. 250mm, P4-500	m ³	0,300			
Debnenie vencov U-profil pórobetónový, š. 250mm, 600kg/m ³	m	49,150			
Dodat. izolácia PE fóliou muriva tehl. hr. do 600 mm podrezaním reťazovou pilou	m ²	222,650			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m ³	2,346			
Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m ²	7,365			
Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m ²	7,365			
Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,342			
Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	6,700			
Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30 mm	m ²	40,200			
5 - KOMUNIKÁCIE					
Podklad zo štrkordtu hr. 140 mm	m ²	40,200			
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m ²	m ²	40,200			
Dlažba zámková HBB 19, 8x16, 3x6 tmavošedá	m ²	40,200			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápennocementová štuková	m ²	2,060			
Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. ometke zo suchých zmesí	m	13,000			
Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m ²	0,360			
Potiahnutie vnút. a vonkajších stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m ²	15,373			
Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m ²	108,760			
Oprava ometiek vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 hladkých do 10%	m ²	25,000			
Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónové základ a škrabaná 2 mm	m ²	801,610			
Vonk. omietka stien vápennocem., MYR Uni, ručné, jadrová hr. 1,5 cm	m ²	227,235			
Očistenie vonkajšej ometky vysokotlakovou súpravou WAP	m ²	620,000			
Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 20 cm izolant	m	107,600			
Dodávka a montáž profil okenný dverový dilatčný	m	200,100			
Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťkou	m	202,900			
Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	84,500			
Dodávka a montáž lišta parapetná	m	49,200			
Zateplenie stien teploizolačnými doskami s homogénnou štruktúrou penovej hmoty s uzavretými bunkami, vypnenie pomocou CO ₂ , ?D=0,035-0,038W/m.K, μ=80-200, hr. 5 cm	m ²	74,010			
Zateplenie stien teploizolačnými doskami s homogénnou štruktúrou penovej hmoty s uzavretými bunkami, vypnenie pomocou CO ₂ , ?D=0,035-0,038W/m.K, μ=80-200, hr. 15 cm	m ²	129,100			
Zateplenie stien, TI na báze hydrofobizovaných dosiek s umelou živcou hr. 200mm, ?D=0,038W/m.K, μ=max.3,5	m ²	176,540			
Zateplenie betónových markiz, TI na báze hydrofobizovaných dosiek s umelou živcou hr. 140mm, ?D=0,038W/m.K, μ=max.3,5	m ²	33,500			
Kontaktný zateplovací systém, fasádne dosky z expand.polystyrénu doplnené grafitom, ?=0,031W/mK, μ=30, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 200 mm	m ²	474,500			

Kontaktný zateplovací systém ostenia, fasádne dosky z expand. polystyrénu doplnené grafitom, $\lambda=0,031\text{W/mK}$, $\mu=30$, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	40,020			
Nivelačná stierka podlahová hrúbky 8mm	m2	612,600			
Odkvapový chodník z betónu hr. 100 mm	m2	33,920			
Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	2,400			
Parapeta vnútorná konštrukčná plastová šír. 180 mm	m	2,400			
Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	pár	2,000			
Osadenie parapetných dosák z AL hmôt š. nad 20 cm	m	51,600			
Parapeta vonkajšia hliníková šír. 360 mm biela.elox	m	51,600			
Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír. 260-410 mm	pár	27,000			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	33,000			
Obrubník záhonový 100x5x25	kus	33,000			
Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	m	6,200			
Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	713,600			
Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	2 140,800			
Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	713,600			
Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	146,000			
Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,938			
Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	m	5,700			
Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	61,260			
Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	7,098			
Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	91,893			
Búranie diažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	44,210			
Búranie diažieb kamenin, cam. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	97,720			
Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	78,489			
Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	1,000			
Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	2,000			
Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	kus	1,000			
Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	m2	0,482			
Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	m2	3,360			
Demontáž vetracích mriežok	kus	26,000			
Demontáž osvetlenia	kus	5,000			
Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,600			
Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	m2	60,000			
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	524,247			
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	524,247			
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	524,247			
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	15 727,410			
Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	524,247			
Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	4,516			
Poplatok za ulož. a znešk.stavab.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	519,731			
Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	21,776			
Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	306,110			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	612,600			
Lak asfaltový, hustota 0,89g/cm3, obsah neprch.látok 42%obj.,bod vzplanutia PM 21°C,obsah popola max 5%	t	0,184			
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikkaton ISOL	m2	3,900			
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	35,100			
Lak asfaltový, hustota 0,89g/cm3, obsah neprch.látok 42%obj.,bod vzplanutia PM 21°C,obsah popola max 5%	t	0,012			
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	612,600			
Natavovací pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože, vrch.vrstva-jemný minerálny posyp, spodná vrstva-sep.fólia	m2	704,490			
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	35,100			
Natavovací pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože, vrch.vrstva-jemný minerálny posyp, spodná vrstva-sep.fólia	m2	42,120			
Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky, HDPE fólia 500gr/m2, hr.0,5mm,výška nopov 8mm, pevnosť v tlaku >250 kN/m2	m2	130,000			
Odstránenie izolácie proti vlhkosti 2-vrstvovej	m2	436,050			
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,482			
712 - Povlakové krytiny					
Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	15,600			

Ukrotenie fólie tanier, hmožd. na podklad polystyren, min. vlna	kus	83,000
Hmoždinka upevňovacia	kus	83,000
Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	kus	4,000
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fój plechy VILPLANYL pásik rš 50 mm	kus	38,700
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fój plechy VILPLANYL kútová lišta vnút. rš100	kus	85,850
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fój plechy VILPLANYL kútová lišta vonk. rš100	kus	44,600
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fój plechy VILPLANYL odkvapnica rš 150mm	kus	46,000
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fój plechy VILPLANYL závier. lišta rš 250	kus	7,800
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	817,205
Hydroizolačná fólia na bázi PVC-P, hr. 1,5mm, podkladná vrstva z netkanej PES textilie, UV odolná	m2	858,065
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	25,620
Hydroizolačná fólia na bázi PVC-P, vystužená polyesterovou mriežkou, hr. 1,5, UV odolná	m2	26,901
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	842,825
Netkaná geotechnická textilía, mech.spevňovaná ihlovaním, 100% recyklovaný polyetylen tereftalát(PET), základná stabilita proti UV žiareniu	m2	927,108
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	m2	25,620
Netkaná geotechnická textilía, mech.spevňovaná ihlovaním, 100% recyklovaný polyetylen tereftalát(PET), základná stabilita proti UV žiareniu	m2	28,182
Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,574
713 - Izolácie tepelné		
Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 561,000
Doska z polystyrénu expandovaného hr.100 mm, pevnosť v ťahu TR150 7150 kPa, tepelný odpor RD=2,86 m2.K/W, $\mu = 30 - 70$, $\lambda D=0,035W/m.K$	m2	770,000
Doska z polystyrénu expandovaného hr.150 mm, pevnosť v ťahu TR150 7150 kPa, tepelný odpor RD=4,4,57 m2.K/W, $\mu = 30 - 70$, $\lambda D=0,035W/m.K$	m3	118,650
Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	612,600
Doska z polystyrénu expandovaného hr.100 mm, pevnosť v ťahu TR150 7150 kPa, tepelný odpor RD=2,86 m2.K/W, $\mu = 30 - 70$, $\lambda D=0,035W/m.K$	m2	1 286,460
Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	m2	1 286,460
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	360,195
762 - Konštrukcie tesárske		
Montáž a dodávka kotevných želiéz	kus	110,000
Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	459,000
Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. do 120 cm2	m	87,900
Hranol SM 1 100x150 400-600	m3	1,358
Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	m	99,100
Hranol SM 1 100x150 400-600	m3	2,297
Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na zraz hr. dosky 15mm	m2	44,600
Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	33,000
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	2,033
764 - Konštrukcie klampiarske		
Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	m2	19,920
Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2	m2	33,000
Klomp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400, do 30°	m	45,800
Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-farbený	m	80,550
Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 250, do 30°	m	79,450
Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 farbený	kus	8,000
Klomp. demont. parapetov rš 330	m	49,200
Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 650	m	80,500
Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 850	m	9,300
Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 380	m	50,000
Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	6,200
Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 800	m	9,300
Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 farbený	m	41,500
Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	kus	8,000
Koleno "S" PZ cinované horné KCS d-100	kus	8,000
Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	kus	9,000
Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-100	kus	8,000
Koleno PZ lisované odskokové "KO 100" d-100	kus	2,000
Montáž PZ odskokov KO 100 d-100	kus	2,000
Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	41,100

Konštrukcie klampiarské, HZS T4	hod	9,000
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,626
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		
Montáž a dodávka vetracej mriežky	kus	10,000
Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	456,700
Montáž okien plastových	m	10,400
Okná plastové, izolačné trojsklo, $U_g=0,7W/(m^2K)$, $U_f \max 0,7W/(m^2K)$, $U_w=0,64 W/(m^2K)$, pohľadová šírka rámu okna $\max=86mm$ vr.rámu krídla, "001"	m2	3,360
Montáž dverí plastových	m	5,200
Dvere vstupné plastové 75x210	kus	1,000
Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg - strešný väzník	kg	6 900,000
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,368
771 - Podlahy z dlaždíc keramických		
Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	m	244,300
Montáž podláh z dlaždíc keramických hlad. do tmelu	m2	612,600
Dlažba keramická 600x600 mm	m2	668,882
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	15,866
775 - Podlahy vlysové a parketové		
Demontáž parketových tabulí pribíjaných s lištami	m2	415,890
776 - Podlahy povlakové		
Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	58,500
783 - Nátery		
Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	5,000
Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	103,410
784 - Maľby		
Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	15,000
Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	15,000
Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou	m2	15,000
PRÁCE A DODÁVKY M		
M21 - 155 Elektromontáže		
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia		0,000
Montáž, interierové žiarívkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP20-44, bez krytu	kus	20,000
Svorka krabicová 3-pól WAGO : 222-413 (0,08-2,5mm2) 400V/32A, s oranžovými páčkami, bezskrutková, šeda	kus	60,000
Svietidlo žiarívkové vstavané IP40, 4x24W, 316G2, EVG : RELAX PV PAR-V A5L2 vrátane žiaroviek	kus	20,000
Uzemňovacie vedenie		0,000
Meranie zemného odporu	kus	9,000
Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	490,000
Týč zvodová, upevnenie strechy do 3m	kus	4,000
Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	9,000
Skúšobná svorka - osadenie +pripojenie	kus	9,000
Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	32,000
Zvodič prepätia - zostavenie a montáž	kus	1,000
Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	87,000
Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	48,000
- podpera vedenia (FeZn) do izolácii : PV 17-4, klínc (D5x140+200)mm	kus	55,000
- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová	kus	195,000
- držiak zvodovej tyče (nerez) : DJ 2, do muriva (40x250)mm	kus	8,000
Týč zvodová (AlMgSi) : JP 15, bez osadenia (D18x2000)mm	kus	4,000
- striedka ochranná (AlMgSi) : OS 01, horná, otvor D20mm	kus	4,000
Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (nerez) : SJ 02 (4xM8)	kus	64,000
Svorka krížová (nerez) : SK (4xM8)	kus	5,000
Svorka uzemňovacia (nerez) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	kus	16,000
Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (AlMgSi) : SJ 01 (4xM8)	kus	4,000
Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s príložkou (2xM8)	kus	76,000
Svorka žľabová (AlMgSi) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	14,000
Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ, plechová veľká (2xM8)	kus	9,000
Týč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	32,000
Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	kus	8,000
- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU kl.2 (30+klínc 140)mm	kus	16,000
Krabica pre bleskozvodné svorky : PZO (168x218x80+120) pod izoláciu	kus	5,000
Štítok označovací (FeZn)	kus	9,000
Izolovaný držiak	kus	12,000
Zvodič kombinovaný 284699 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/3 (3MD) pre siete TN-C (komplet) 3-pól	kus	1,000
Pomocný materiál	kus	1,000

Označenie zvodu štítkom "pri búrke zakázané zdržovať sa v okolí 3m .."	kus	8,000			
Elektromontáže		0,000			
Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	30,000			
Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	30,000			
Demontáž existujúceho zariadenia	kus	20,000			
Demontáž existujúceho zariadenia bleskozvodu	hod	16,000			
Uloženie demontovaných svetidiel na skládku	kus	16,000			
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000			

Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov

VYHLÁSENIE

CS, s.r.o., Strojársená 5487, 917 02 Trnava týmto vyhlasuje, že stavbu: „Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne“ zrealizuje vlastnými kapacitami.

CS, s.r.o.

Strojársená 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
Č.Ú. 2440132356/0200

Ing. Igor Baďura
konateľ



podpis

v Trnave, dňa